

Wybrane / kluczowe informacje dotyczące montażu sztucznej trawy:

UŁOŻENIE ROLEK

- wyznaczyć miejsce, z którego trawa najczęściej (przez największą ilość osób) będzie obserwowana i ustawić rolki trawy włóknami skierowanymi w tę stronę
- włókna łączonych brytów trawy powinny skierowane być w tę samą stronę

PRZYGOTOWANIE KRAWĘDZI / ŁĄCZENIE

- rekomendujemy odcięcie 1-2 rzędów splotów wzdłuż krawędzi przed połączeniem brytów trawy; dotyczy to zarówno rolki z włóknem nachodzącym, jak i odchodzącym
- cięcie wykonane od strony podkładu jak najbliżej kolejnego rzędu splotów; w równej do niego odległości
- po docięciu krawędzi ustawienie rolek w odległości do 2mm od siebie
- po umieszczeniu taśmy S12 (lub pokryciu flizeliny klejem) docisnąć najpierw krawędź rolki z włóknem odchodzącym; następnie stopniowo dokładać rolę z włóknem nachodzącym

DOCIĘCIE KRAWĘDZI

- docinane są zawsze od strony podkładu i po wykonaniu łączeń

SZCZOTKOWANIE

- trawa po rozwinięciu rolki jest zwykle sprasowana i w celu osiągnięcia właściwego efektu dekoracyjnego musi zostać intensywnie przeczotkowana w przeciwnym kierunku do układania się włókien
- wykorzystać do tego celu można twardą szczotkę z krótkim włosiem wykonanym z tworzywa

PIASKOWANIE

- w celu stabilizacji włókien, dociążenia do podłoża zaleca się równomierne wszczotkowanie piasku kwarcowego (w przypadku traw dekoracyjnych standardowo 5-10kg na m²)

UWAGA: szczegółowa instrukcja montażu i pielęgnacji na stronie www.syngrass.pl. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji po numerem telefonu: 518 378 333